ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใด ของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
๒. วงเงินงบประมาณ	๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๗ จากร้านค้านางลุน บรรเทาพิษ – สามแยกศาลากลางบ้าน ขนาดกว้าง ๐.๔๐x๐.๔๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.หนองสิม กำหนด กำหนดส่งมอบงาน ๖๐ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๗ มกราคม ๒๕๖๖
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ(ปร.๔)	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ จ่าเอกทินกร กองทอง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองสิม ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวีรลักษณ์ น้อยอาษา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๖.๓ จ่าเอกไกรพิทักษ์ ซาเกิม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
๒. วงเงินงบประมาณ	๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๗ จากร้านค้านางลุน บรรเทาพิษ – สามแยกศาลากลางบ้าน ขนาดกว้าง ๐.๔๐x๐.๔๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.หนองสิม กำหนดกำหนดส่งมอบงาน ๖๐ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๗ มกราคม ๒๕๖๖
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ จ่าเอก ประธานกรรมการ
(ทินกร กองทอง)

๖.๒ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวีรลักษณ์ น้อยอาษา)

๖.๓ จ่าเอก กรรมการและเลขานุการ
(ไกรพิทักษ์ ซาเกิม)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง(ราคากลาง) แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม

สถานที่ก่อสร้าง ร้านค้านางลุน บรรเทาพิษ- สามแยกศาลากลางบ้าน สีแยก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโดน ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมห

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	115,298.87	1.3074	150,741.74	
	ป้ายโครงการป้ายเหล็ก	1 ป้าย		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			153,741.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			150,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน					

หมายเหตุ 1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงใหม่) เมษายน 2565 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2. ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัด

3. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จ่าเอก..... ประธานกรรมการ

(ทินกร กองทอง)

ตำแหน่ง ปลัดอบต.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวีรลักษณ์ น้อยอาษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

จ่าเอก..... กรรมการ

(ไกรพิทักษ์ ซาเกิม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ร้านค้านางลุน บรรเทาพิษ- สามแยกศาลากลางบ้าน สีแยก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโดน ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรางระบายน้ำตัวยู 0.40x0.45 เมตร	50	เมตร						
1	งานดินขุด	25.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,125.00	3,125.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	360.00	540.00	99.00	148.50	688.50	
3	งานรื้อพื้นคสล.	12.00	ตร.ม.	361.00	-	70.00	840.00	840.00	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	11.50	ลบ.ม.	2,000.00	23,000.00	306.00	3,519.00	26,519.00	
5	งานเหล็ก								
6	- RB ขนาด 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	0.500	ตัน	26,894.40	13,447.20	4,100.00	2,050.00	15,497.20	
7	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	48.38	483.80	-	-	483.80	
8	งานไม้แบบ+เคร่าประกอบ	45.00	ตร.ม.	267.00	12,015.00	133.00	5,985.00	18,000.00	
	งานฝารางระบายน้ำ	**100.00**	**ฝา**		-	-	-	-	
1	คอนกรีตโครงสร้าง	3.50	ลบ.ม.	2,000.00	7,000.00	306.00	1,071.00	8,071.00	
2	เหล็กฉาก L 50x50x4 มม.	206.00	เมตร	76.00	15,656.00	-	-	15,656.00	
3	เหล็กเส้นกลม RB ศก. 6 มม.	0.410	ตัน	28,261.40	11,587.17	4,100.00	1,681.00	13,268.17	
4	เหล็กเส้นกลม RB ศก. 12 มม.	0.204	ตัน	29,150.94	5,946.79	4,100.00	836.40	6,783.19	
5	ท่อเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว	60.00	เมตร	96.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
6	สีกันสนิม	1.00	ป๋อง	607.00	607.00	-	-	607.00	
	เป็นเงิน				96,042.97		19,255.90	**115,298.87**	

****หมายเหตุ**

- คำนวนจาก ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.50 - 35.99 บาท/ลิตร
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เดือนธันวาคม 2565
- ราคาค่าแรงจาก บัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560
- รายการใดที่หน่วยงานข้างต้นมิได้กำหนดไว้ ใช้ราคาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสืบราคาเองจากในท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จ่าเอก..... ประธานกรรมการ

(ทินกร กองทอง)

ตำแหน่ง ปลัดอบต.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวีรลักษณ์ น้อยอาษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

จ่าเอก..... กรรมการ

(ไกรพิทักษ์ ซาเกิม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ